

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานจ้างก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา จำนวน ๑ รายการ.....

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายบริหารจัดการสัตว์ สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๓,๗ ๑๔,๐๐๐ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นสี่พันบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - งานเตรียมการก่อสร้าง - งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก
 - งานหลังคาและโครงสร้างเหล็กหลังคา - งานพื้นและผนัง - งานติดตั้ง ประตู - หน้าต่าง
 - งานสุขภัณฑ์ - งานระบบไฟฟ้า - งานระบบประปา - สุขาภิบาล - งานวางระบายน้ำ

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๑๐..มีนาคม..๒๕๖๕..... เป็นเงิน๓,๗๑๔,๔๕๔.๗๓ บาท (สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบบาทเจ็ดสิบบาทเจ็ดสิบสามสตางค์)

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง

๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ (ก).....จำนวน ๑๓ แผ่น.....

๖.๒แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔ (ข).....จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๓แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕ (ก).....จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๔แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕ (ข).....จำนวน ๑ แผ่น.....

๖.๕แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๖จำนวน ๑ แผ่น.....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง.....

๗.๒นายรังศรี เพชรประพันธ์ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์.....

๗.๓ ... นายสรารุช รัตนศรี หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อม บำรุง

๗.๔นายศักดิ์ชัย เรืองศิลป์ หัวหน้าจุดบริหารสวัสดิภาพสัตว์.....

๗.๕นายกานตพงศ์ ไชยา เจ้าหน้าที่งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์.....

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง


ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)


คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|---|---|--------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างอาคารเพาะพันธุ์เสือปลา | 3,711,454.73 | |
| | | | |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง | 3,711,454.73 | |
| | ราคากลาง | 3,711,454.73 | |
| สามล้านเจ็ดแสนหนึ่งหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบลบาทเจ็ดสิบสามสตางค์ | | | |




(.....)

นายวันชาติ ศรีสง่า
ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง
ประธานกรรมการ




(.....)

นายรังศรี เพชรประพันธ์
หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์
กรรมการ




(.....)

นายสรawat รัตนศรี
หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์
รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง
กรรมการ



(.....)

นายศักดิ์ชัย เรืองศิลป์
หัวหน้าจุดบริหารสวัสดิภาพสัตว์
กรรมการ



(.....)

นายกานตพงศ์ ไชยา
เจ้าหน้าที่งานบริหารสวัสดิภาพสัตว์
กรรมการ

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสื่อปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | Factor F | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|---------------------------------|--------------|---------------------|--------------|----------|
| 1 | ก่อสร้างอาคารเพาะพันธุ์เสื่อปลา | 2,830,588.58 | 1.3008 | 3,682,029.62 | |
| | เลื่อนไขการใช้ตาราง Factor F | | | | |
| | ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % | | | | |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 3,682,029.62 | |
| | | | รวมค่าก่อสร้างสุทธิ | 3,682,029.62 | |






สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสื่อปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในท่าฟ้ารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | ค่างานต้นทุน | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | ค่าก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|----------|-------------|--------------|---------------------|-------------|----------|
| 2 | งานครุภัณฑ์ | 27,500.10 | 1,925.01 | 29,425.11 | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | รวมค่าก่อสร้าง | 29,425.11 | |
| | | | รวมค่าก่อสร้างสุทธิ | 29,425.11 | |

P. พ
E

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

๗๕

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 1 | งานเตรียมการก่อสร้าง | | | | | | | | |
| 1.1 | งานเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง (ขุดถม เกลี่ยปรับระดับพื้นที่, ขนทิ้งเศษซากไม้หรือสิ่งที่ไม่ต้องการภายในพื้นที่) | 1.00 | งาน | 30,000.00 | 30,000.00 | | - | 30,000.00 | |
| | | | | | 30,000.00 | | - | 30,000.00 | |
| 2 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| 2.1 | งานขุดดินและถมกลับ | 139.50 | ลบ.ม. | - | - | 125.00 | 17,437.50 | 17,437.50 | |
| 2.2 | งานทรายหยาบรองพื้นอัดแน่น | 9.30 | ลบ.ม. | 514.02 | 4,780.39 | 91.00 | 846.30 | 5,626.69 | |
| 2.3 | งานคอนกรีตหยาบรองพื้น | 4.65 | ลบ.ม. | 1,400.00 | 6,510.00 | 306.00 | 1,422.90 | 7,932.90 | |
| 2.4 | แผ่นพลาสติกปูพื้นก่อนเทคอนกรีต หนา 0.07 มม. | 363.96 | ตร.ม. | 5.00 | 1,819.80 | 5.00 | 1,819.80 | 3,639.60 | |
| 2.5 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (Cube) | 114.40 | ลบ.ม. | 1,869.16 | 213,831.91 | 436.00 | 49,878.40 | 263,710.31 | |
| 2.6 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 6 มม. SR.24 ยาว 10 ม. | 1.6991 | ตัน | 27,156.07 | 46,140.88 | 4,100.00 | 6,966.31 | 53,107.19 | |
| 2.7 | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ RB 9 มม. SR.24 ยาว 10 ม. | 0.7347 | ตัน | 25,096.26 | 18,438.23 | 4,100.00 | 3,012.27 | 21,450.50 | |
| 2.8 | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม. SD.40 ยาว 10 ม. | 5.3720 | ตัน | 24,518.69 | 131,714.40 | 3,300.00 | 17,727.60 | 149,442.00 | |
| 2.9 | ลวดผูกเหล็ก | 140.50 | กก. | 33.80 | 4,749.05 | - | - | 4,749.05 | |
| 2.10 | ไม้แบบ (คิด 80%) | 199.15 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 79,660.65 | - | - | 79,660.65 | |
| 2.11 | โครงคร่าวประกอบแบบ (คิด 30%) | 59.75 | ลบ.ฟ. | 400.00 | 23,898.19 | - | - | 23,898.19 | |

P. W
E

Handwritten signatures and initials.

Handwritten initials.

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 2.12 | ค่าแรงประกอบไม้แบบ | 272.96 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 36,303.68 | 36,303.68 | |
| 2.13 | ตะปู | 68.24 | กก. | 58.88 | 4,017.97 | - | - | 4,017.97 | |
| | | | | | <u>535,561.47</u> | | <u>135,414.76</u> | <u>670,976.23</u> | |
| 3 | งานหลังคาและโครงสร้างเหล็กหลังคา | | | | | | | | |
| 3.1 | เหล็กตัวซี ขนาด125x50x20x3.2 มม. (นน. 36.83 กก./ท่อน) | 70.00 | ท่อน | 1,170.00 | 81,900.00 | - | - | 81,900.00 | |
| 3.2 | เหล็กตัวซี ขนาด150x75x20x3.2 มม. (นน. 48.12 กก./ท่อน) | 28.20 | ท่อน | 1,658.94 | 46,782.11 | - | - | 46,782.11 | |
| 3.3 | เพลทเหล็กกลมหัวเสา ขนาดศก. 0.20 ม.หนา 6 มม. ชุบกัลวาไนซ์ | 71.00 | แผ่น | 120.00 | 8,520.00 | - | - | 8,520.00 | |
| 3.4 | SAG ROD RB 15 | 0.14 | ตัน | 26,594.39 | 3,614.87 | - | - | 3,614.87 | |
| 3.5 | J-Bolt ขนาด 5/8" ยาว 40 ซม. (พร้อมน็อตตัวเมีย และแหวนอีแปะ) | 284.00 | ชุด | 65.10 | 18,488.40 | - | - | 18,488.40 | |
| 3.6 | ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ | 3,935.08 | กก. | - | - | 10.00 | 39,350.84 | 39,350.84 | |
| 3.7 | แผ่นหลังคาเบา Onduline ชนิดลอนเล็ก สีเขียว หนา 0.3 มม. | 203.80 | ตร.ม. | 370.00 | 75,406.00 | 70.00 | 14,266.00 | 89,672.00 | |
| 3.8 | แผ่นหลังคาเบา Onduline ชนิดลอนเล็ก โปร่งแสง | 150.00 | ตร.ม. | 500.00 | 75,000.00 | 70.00 | 10,500.00 | 85,500.00 | |
| 3.9 | ครอบข้างหลังคาเบา Onduline ชนิดลอนเล็ก ยาว 110 ซม. | 52.00 | ม. | 399.90 | 20,794.80 | 50.00 | 2,600.00 | 23,394.80 | |
| 3.10 | อุปกรณ์ติดตั้งแผ่นหลังคา (สกรูปลายสว่าน, ซิลิโคน และอื่นๆ) | 1.00 | งาน | 8,560.04 | 8,560.04 | - | - | 8,560.04 | |
| 3.11 | งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel (สีรองพื้นกันสนิม 1 รอบ, สีน้ำมันทับหน้า 2 รอบ) | 369.20 | ตร.ม. | 58.00 | 21,413.60 | 35.00 | 12,922.00 | 34,335.60 | |
| | | | | | <u>360,479.82</u> | | <u>79,638.84</u> | <u>440,118.66</u> | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างทรงขยายพื้นที่อู่ปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|----------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 4 | งานพื้นและวัสดุพื้น | | | | | | | | |
| 4.1 | ขัดหยาบผิวพื้น | 363.96 | ตร.ม. | - | - | 30.00 | 10,918.80 | 10,918.80 | |
| 4.2 | กระเบื้องเคลือบ ขนาด 8"x8" สีระบุกายหลัง (รวมปูนทราย) สำหรับเคาน์เตอร์ อ่างล้างจานห้อง Keeper-Kitchen | 1.60 | ตร.ม. | 331.00 | 529.60 | 158.00 | 252.80 | 782.40 | |
| 4.3 | บ็อคสล.สำหรับกั้นน้ำ ขนาด 30 * 30 ซม. | 12.00 | งาน | 184.67 | 2,216.06 | | - | 2,216.06 | |
| 4.4 | บ็อคสล.สำหรับเล่นน้ำ ขนาด 1 * 2 ม.) | 4.00 | งาน | 1,411.13 | 5,644.50 | | - | 5,644.50 | |
| 4.5 | แผ่นคสล. 5*30*300ซม. | 75.00 | ตร.ม. | 222.34 | 16,675.50 | 25.00 | 1,875.00 | 18,550.50 | |
| 4.6 | เหล็กตะแกรงสำเร็จรูป 6 มม. 0.20 # | 363.96 | ตร.ม. | 74.55 | 27,133.22 | 5.00 | 1,819.80 | 28,953.02 | |
| | | | | | 52,198.88 | | 14,866.40 | 67,065.28 | |
| 5 | งานผนังและวัสดุผนัง | | | | | | | | |
| 5.1 | ผนังก่ออิฐมวลเบา ครึ่งแผ่น (รวมงานจัดทำเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน) | 306.50 | ตร.ม. | 282.00 | 86,433.00 | 89.00 | 27,278.50 | 113,711.50 | |
| 5.2 | เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล. (รวมงานจัดทำเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน) | 274.50 | ม. | 79.00 | 21,685.50 | 44.00 | 12,078.00 | 33,763.50 | |
| 5.3 | ฉาบปูนเรียบผนัง (รวมงานจัดทำเคาน์เตอร์อ่างล้างจาน) | 613.00 | ตร.ม. | 75.00 | 45,975.00 | 82.00 | 50,266.00 | 96,241.00 | |
| 5.4 | คอนกรีตผสมเสร็จ 240 ksc (Cube) | 0.50 | ลบ.ม. | 1,869.16 | 934.58 | 391.00 | 195.50 | 1,130.08 | |
| 5.6 | งานผนังตะแกรงลวดสานชุบสังกะสี | | | | | | | | |
| | - ตะแกรงลวดสานชุบสังกะสี (กัลวาไนซ์) ลวดเบอร์ 10 (3.2 มม.) ขนาด 25x25 มม. # | 517.00 | ตร.ม. | 227.85 | 117,798.45 | 37.67 | 19,475.39 | 137,273.84 | |
| | - เหล็กแป๊บกลมดำ ขนาด 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 184.50 | ท่อน | 785.66 | 144,954.27 | - | - | 144,954.27 | |
| | - เหล็กแป๊บกลมดำ ขนาด 6"x6" หนา 6 มม. ชุบกัลวาไนซ์ | 408.00 | แผ่น | 97.65 | 39,841.20 | - | - | 39,841.20 | |
| | - ทุ๊กเคมีแบบปั่น M12 + สติ๊ดทุ๊กเคมี ขนาด M12 สีซิงค์ขาว | 1,632.00 | ชุด | 62.00 | 101,184.00 | - | - | 101,184.00 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในท่ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|----------|-------|------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel (สีรองพื้นกันสนิม 1 รอบ, สีน้ำมันทับหน้า 2 รอบ) | 517.00 | ตร.ม. | 58.00 | 29,986.00 | 35.00 | 18,095.00 | 48,081.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบและติดตั้ง | 3,658.64 | กก. | - | - | 10.00 | 36,586.35 | 36,586.35 | |
| | | | | | <u>588,792.00</u> | | <u>163,974.74</u> | <u>752,766.74</u> | |
| 6 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| 6.1 | ฝ้ายิปซัมบอร์ดฉาบเรียบรอยต่อ ทหนา 9 มม. คราวโลหะชุบสังกะสี (มีพอยล์) | 15.00 | ตร.ม. | 338.00 | 5,070.00 | 75.00 | 1,125.00 | 6,195.00 | |
| 6.2 | - ตะแกรงลวดสานชุบสังกะสี (กัลวาไนซ์) ลวดเบอร์ 10 (3.2 มม.) ขนาด 25x25 มม. # | 346.50 | ตร.ม. | 227.85 | 78,950.03 | 37.67 | 13,052.66 | 92,002.68 | |
| 6.3 | - เหล็กแป๊บกลมดำ ขนาด 2 นิ้ว ทหนา 2.3 มม. | 95.75 | ท่อน | 785.66 | 75,226.95 | - | - | 75,226.95 | |
| 6.4 | - ค่าแรงประกอบและติดตั้งโครงคร่าวท่อเหล็กเคลือบสังกะสี และเพลาเหล็ก | 1,898.72 | กก. | - | - | 10.00 | 18,987.20 | 18,987.20 | |
| 6.5 | งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel (สีรองพื้นกันสนิม 1 รอบ, สีน้ำมันทับหน้า 2 รอบ) | 346.50 | ตร.ม. | 58.00 | 20,097.00 | 35.00 | 12,127.50 | 32,224.50 | |
| | | | | | <u>179,343.97</u> | | <u>45,292.36</u> | <u>224,636.33</u> | |
| 7 | งานประตู-หน้าต่าง | | | | | | | | |
| 7.1 | ประตูโครงเหล็ก บานเปิด (D1=22 ชุด ตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - ตะแกรงลวดสานชุบสังกะสี (กัลวาไนซ์) ลวดเบอร์ 10 (3.2 มม.) ขนาด 25x25 มม. # | 44.00 | ตร.ม. | 227.85 | 10,025.40 | 37.67 | 1,657.48 | 11,682.88 | |
| | - เหล็กแป๊บกลมดำ ขนาด 2 นิ้ว ทหนา 2.3 มม. | 25.67 | ท่อน | 785.66 | 20,167.89 | - | - | 20,167.89 | |
| | - บุษประตูเหล็ก ขนาด 2" ชุบกัลวาไนซ์ สำหรับประตูเหล็กบานเปิด | 44.00 | ตัว | 146.01 | 6,424.44 | - | - | 6,424.44 | |
| | - กลอนประตูเหล็กชุบ ขนาด 5/8"x6" | 22.00 | ตัว | 45.57 | 1,002.54 | - | - | 1,002.54 | |
| | - ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ | 509.04 | กก. | - | - | 10.00 | 5,090.40 | 5,090.40 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในหิซาพารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ประตู (บุช, กลอน และอื่นๆ) | 22.00 | ชุด | - | - | 100.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| | - กุญแจซุบสีเงิน ขนาด 60 มม. คอยาว | 22.00 | ชุด | 125.55 | 2,762.10 | - | - | 2,762.10 | |
| 7.2 | ประตูโครงเหล็ก บานเลื่อน (D2=12 ชุด ตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - ตะแกรงลวดสานซุบสังกะสี (กัลวาไนซ์) ลวดเบอร์ 10 (3.2 มม.) ขนาด 25x25 มม. # | 24.00 | ตร.ม. | 227.85 | 5,468.40 | 37.67 | 904.08 | 6,372.48 | |
| | - เหล็กแป๊บกลมดำ ขนาด 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 14.00 | ท่อน | 785.66 | 10,999.24 | - | - | 10,999.24 | |
| | - กลอนประตูเหล็กซุบ ขนาด 5/8"x6" | 22.00 | ตัว | 45.57 | 1,002.54 | - | - | 1,002.54 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ประตู (บุช, กลอน และอื่นๆ) | 22.00 | ชุด | - | - | 100.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ | 277.62 | กก. | - | - | 10.00 | 2,776.20 | 2,776.20 | |
| | - ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนประตูเหล็ก (รางยูเหล็ก, รางล้อแขวนเหล็ก และอุปกรณ์ประกอบ) | 1.00 | งาน | 12,254.00 | 12,254.00 | 3,676.20 | 3,676.20 | 15,930.20 | |
| | - กุญแจซุบสีเงิน ขนาด 60 มม. คอยาว | 12.00 | ชุด | 125.55 | 1,506.60 | - | - | 1,506.60 | |
| 7.3 | ประตูโครงเหล็ก บานเลื่อน ระบบคันชักมือดึง (D3=18 ชุด ตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - ตะแกรงลวดสานซุบสังกะสี (กัลวาไนซ์) ลวดเบอร์ 10 (3.2 มม.) ขนาด 25x25 มม. # | 18.00 | ตร.ม. | 227.85 | 4,101.30 | 37.67 | 678.06 | 4,779.36 | |
| | - เหล็กแป๊บกลมดำ ขนาด 2 นิ้ว หนา 2.3 มม. | 12.00 | ท่อน | 785.66 | 9,427.92 | - | - | 9,427.92 | |
| | - กลอนประตูเหล็กซุบ ขนาด 5/8"x6" | 22.00 | ตัว | 45.57 | 1,002.54 | - | - | 1,002.54 | |
| | - ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ประตู (บุช, กลอน และอื่นๆ) | 22.00 | ชุด | - | - | 100.00 | 2,200.00 | 2,200.00 | |
| | - ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ | 237.96 | กก. | - | - | 10.00 | 2,379.60 | 2,379.60 | |
| | - ชุดอุปกรณ์บานเลื่อนประตูเหล็ก (รางยูเหล็ก, รางล้อแขวนเหล็ก และอุปกรณ์ประกอบ) | 1.00 | งาน | 15,937.00 | 15,937.00 | 4,781.10 | 4,781.10 | 20,718.10 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในท่ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------|------------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | - ทุญแจขุบสีเงิน ขนาด 60 มม. คอยาว | 4.00 | ชุด | 125.55 | 502.20 | - | - | 502.20 | |
| 7.4 | ประตูไม้เนื้อแข็งบานทึบ (D4=1 ชุด ตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - วงกบประตู บานทึบไม้เนื้อแข็ง ขนาด 90 x 200 ซม. | 1.00 | วง | 850.00 | 850.00 | 180.00 | 180.00 | 1,030.00 | |
| | - บานประตู บานทึบไม้เนื้อแข็ง สำหรับใช้ภายนอก ขนาด 90 x 200 ซม. | 1.00 | บาน | 2,400.00 | 2,400.00 | 189.00 | 189.00 | 2,589.00 | |
| | - ทุญแจลูกบิดหัวกลม สีสแตนเลสด้าน (ห้องทั่วไป) | 1.00 | ชุด | 490.00 | 490.00 | 100.00 | 100.00 | 590.00 | |
| | - กลอนอลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว | 1.00 | อัน | 41.00 | 41.00 | - | - | 41.00 | |
| | - บานพับชนิด 2 ปีก ขนาด 4"x3" | 3.00 | อัน | 91.00 | 273.00 | - | - | 273.00 | |
| | - หูช้างคล้องทุญแจ | 1.00 | ชุด | 153.45 | 153.45 | - | - | 153.45 | |
| | - ทุญแจขุบสีเงิน ขนาด 60 มม. คอยาว | 1.00 | ชุด | 125.55 | 125.55 | - | - | 125.55 | |
| 7.5 | หน้าต่างอลูมิเนียม บานเลื่อน (W1=1 ชุด, W2=1 ชุด ตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - หน้าต่างอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. กระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. บานเลื่อนเดี่ยว ขนาด 120x110 ซม. (W1) | 1.00 | ชุด | 2,715.60 | 2,715.60 | 814.68 | 814.68 | 3,530.28 | |
| | - หน้าต่างอลูมิเนียมหนาไม่น้อยกว่า 0.8 มม. กระจกใสหนาไม่น้อยกว่า 5 มม. บานสไลด์คู่ ขนาด 215x120 ซม. (W2) | 1.00 | ชุด | 4,147.80 | 4,147.80 | 1,244.34 | 1,244.34 | 5,392.14 | |
| | | | | | 113,780.51 | | 31,071.14 | 144,851.65 | |
| 8 | งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | |
| 8.1 | อ่างล้างจานสแตนเลส (เกรด 304) 2 หลุม 1 ที่พิง ขนาด 50x120x18 ซม. ชนิดฝังบนท็อปเคาน์เตอร์ พร้อมก๊อกน้ำเย็นแบบก้านโยก ชุดสะดือ และท่อตกกลิ่น | 1.00 | ชุด | 3,152.70 | 3,152.70 | 320.00 | 320.00 | 3,472.70 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างทรงขยายพันธุ์เสื่อปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในท่าฟ้ารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|--------|-------|------------|------------------|------------|------------------|------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 8.2 | สายน้ำดี สายถักสแตนเลส ยาว 1 ม. | 1.00 | เส้น | 120.00 | 120.00 | - | - | 120.00 | |
| 8.3 | สต็อบวาล์ว | 1.00 | ตัว | 80.00 | 80.00 | 35.00 | 35.00 | 115.00 | |
| 8.4 | ก๊อมน้ำล้างพื้น ขนาด 3/4" | 3.00 | อัน | 125.00 | 375.00 | 25.00 | 75.00 | 450.00 | |
| | | | | | <u>3,727.70</u> | | <u>430.00</u> | <u>4,157.70</u> | |
| 9 | งานทาสี | | | | | | | | |
| 9.1 | งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% สำหรับทาภายนอก (เขตสีระบุงายหลัง) สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 รอบ, สีทับหน้า 2 รอบ | 306.50 | ตร.ม. | 44.00 | 13,486.00 | 34.00 | 10,421.00 | 23,907.00 | |
| 9.2 | งานทาสีน้ำอะครีลิค 100% สำหรับทาภายใน (เขตสีระบุงายหลัง) สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 รอบ, สีทับหน้า 2 รอบ | 306.50 | ตร.ม. | 36.00 | 11,034.00 | 34.00 | 10,421.00 | 21,455.00 | |
| 9.3 | งานทาสีอะครีลิค 100% ทาฝ้าเพดาน (สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 รอบ, สีทับหน้า 2 รอบ) | 18.00 | ตร.ม. | 33.00 | 594.00 | 34.00 | 612.00 | 1,206.00 | |
| | | | | | <u>25,114.00</u> | | <u>21,454.00</u> | <u>46,568.00</u> | |
| 10 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| 10.1 | คอมเน็อนอิเล็กทรอนิกส์ T8 ยาว 1.2 ม ขนาด 1x36 w พร้อมฝาครอบ (ราคารวมบาลาสต์ สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออเรสเซนต์ T8) | 21.00 | ชุด | 560.00 | 11,760.00 | 115.00 | 2,415.00 | 14,175.00 | |
| 10.2 | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด | 15.00 | ชุด | 52.00 | 780.00 | 80.00 | 1,200.00 | 1,980.00 | |
| 10.3 | เต้ารับคู่ มีกราวด์ 16A 250V พร้อมหน้ากากกันน้ำและอุปกรณ์ครบชุด | 9.00 | ชุด | 167.00 | 1,503.00 | 90.00 | 810.00 | 2,313.00 | |
| 10.4 | ตู้คอนซูมเมอร์ยูนิต 3P4W 240/415 VAC MAIN LUG 100 A 12 ช่อง (ราคารวมเมนเบรกเกอร์และกราวด์บาร์) | 1.00 | ชุด | 6,400.00 | 6,400.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 7,400.00 | |
| 10.6 | สาย THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. ยาว 100 ม. | 1.00 | ม้วน | 672.90 | 672.90 | - | - | 672.90 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|---------|------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 10.5 | ค่าแรงติดตั้งสาย THW สายกลมแกนเดี่ยว แรงดัน 750 โวลท์ ขนาด 1 x 2.5 ตร.มม. | 100.00 | ม. | - | - | 7.00 | 700.00 | 700.00 | |
| 10.6 | สายส่งกำลังไฟฟ้า NYY 4 แกน ขนาด 4 x 16.0 ตร.ม. แรงดัน 750 โวลท์ | 200.00 | ม. | 364.86 | 72,972.00 | 35.00 | 7,000.00 | 79,972.00 | |
| 10.7 | ท่อร้อยสายชนิด PVC สีขาว ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 2.92 ม./ท่อน | 25.00 | ท่อน | 46.00 | 1,150.00 | - | - | 1,150.00 | |
| 10.8 | ค่าแรง ร้อยสายชนิด PVC สีขาว ขนาด 3/4 นิ้ว ยาว 2.92 ม./ท่อน | 1.00 | งาน | - | - | 345.00 | 345.00 | 345.00 | |
| 10.9 | ข้อต่อ และอุปกรณ์ติดตั้งท่อร้อยสายชนิด PVC สีขาว | 1.00 | งาน | 172.50 | 172.50 | - | - | 172.50 | |
| 10.10 | ท่อร้อยสายไฟ HDPE (PN6) Dia. 50 มม. | 200.00 | ม. | 49.29 | 9,858.00 | - | - | 9,858.00 | |
| 10.11 | ข้อต่อ และอุปกรณ์ติดตั้งท่อร้อยสายไฟ HDPE | 1.00 | งาน | 1,478.70 | 1,478.70 | 443.61 | 443.61 | 1,922.31 | |
| | | | | | <u>106,747.10</u> | | <u>13,913.61</u> | <u>120,660.71</u> | |
| 11 | งานระบบประปา-สุขาภิบาล | | | | | | | | |
| 11.1 | ค่าแรงติดตั้งถังเก็บน้ำแสดนเลส ขนาด 2500 ลิตร | 1.00 | ถัง | - | - | 5,049.90 | 5,049.90 | 5,049.90 | |
| 11.2 | ค่าแรงติดตั้งปั้มน้ำแบบอัตโนมัติ 250 วัตต์ | 1.00 | เครื่อง | - | - | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 11.3 | บ่อพักสำเร็จรูป ขนาด 0.4x0.5 ม. | 2.00 | บ่อ | 186.00 | 372.00 | 55.80 | 111.60 | 483.60 | |
| 11.4 | งานบ่อเกรอะ บ่อซึม (วัสดุรวมค่าแรง) | 5.00 | ชุด | 5,919.94 | 29,599.70 | - | - | 29,599.70 | |
| 11.5 | ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดศก.+3/4" ยาว 4 ม. | 8.00 | ท่อน | 63.56 | 508.48 | - | - | 508.48 | |
| 11.6 | ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดศก. 1" ยาว 4 ม. | 11.00 | ท่อน | 110.28 | 1,213.08 | - | - | 1,213.08 | |
| 11.7 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดศก. 2" ยาว 4 ม. | 2.00 | ท่อน | 196.26 | 392.52 | - | - | 392.52 | |
| 11.8 | ท่อ PVC ชั้น 13.5 ขนาดศก. 2" ยาว 4 ม. | 38.00 | ท่อน | 262.62 | 9,979.56 | - | - | 9,979.56 | |
| 11.9 | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาดศก. 6" ยาว 4 ม. | 2.00 | ท่อน | 1,165.00 | 2,330.00 | - | - | 2,330.00 | |
| 11.10 | ข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ (ภายในอาคารให้เดินท่อแบบฝัง) | 1.00 | งาน | 7,211.82 | 7,211.82 | - | - | 7,211.82 | |
| 11.11 | ค่าแรงเดินท่อ | 1.00 | งาน | 4,327.09 | 4,327.09 | - | - | | |

P.W
P

P.W

P.W

P.W

P.W

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างทรงขยายพื้นที่เสื่อปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------|------------------|------------|------------------|-------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 11.12 | ค่าแรงยึดท่อ | 1.00 | งาน | 1,442.36 | 1,442.36 | | | | |
| 11.13 | ประตุน้ำทองเหลือง ลึนเกต ขนาดศก. 1" แรงดัน 125 ปอนด์ | 4.00 | ตัว | 690.00 | 2,760.00 | 120.00 | 480.00 | 3,240.00 | |
| 11.14 | สวิตซ์ลูกลอยไฟฟ้าสำหรับควบคุม | 1.00 | ตัว | 1,632.15 | 1,632.15 | - | - | 1,632.15 | |
| | | | | | <u>61,768.77</u> | | <u>7,141.50</u> | <u>68,910.27</u> | |
| 12 | งานระบบระบายน้ำ | | | | | | | | |
| 12.1 | - ท่อนีโอเดรน ขนาด 6 นิ้ว | 134.00 | เมตร | 430.00 | 57,620.00 | | - | 57,620.00 | |
| 12.2 | - ท่อนีโอเดรน 3 ทาง | 20.00 | ตัว | 480.00 | 9,600.00 | | - | 9,600.00 | |
| 12.3 | - ท่อนีโอเดรน ข้องอ 90 องศา | 12.00 | ตัว | 470.00 | 5,640.00 | | - | 5,640.00 | |
| 12.4 | - ค่าแรงเดินท่อนีโอเดรน | 1.00 | งาน | | - | 21,858.00 | 21,858.00 | 21,858.00 | |
| 12.5 | - หินคุลกล | 6.70 | ลบ.ม. | 247.67 | 1,659.39 | | - | 1,659.39 | |
| 12.6 | - Geo textile | 134.00 | ตร.ม. | 44.18 | 5,920.12 | | - | 5,920.12 | |
| | | | | | <u>80,439.51</u> | | <u>21,858.00</u> | <u>102,297.51</u> | |
| 13 | งานท่อน้ำสำหรับเจ้าหน้าที่ | | | | | | | | |
| 13.1 | งานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก | | | | | | | | |
| | งานขุดดินแล้วถมกลับ | 5.00 | ลบ.ม. | | - | 148.00 | 740.00 | 740.00 | |
| | คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม. ทรายซีแพค | 3.80 | ลบ.ม. | 1,869.16 | 7,102.81 | 391.00 | 1,485.80 | 8,588.61 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวข้ออ้อย DB 12 มม. SD.40 ยาว 10 ม. | 0.053 | ตัน | 24,518.69 | 1,306.85 | 3,300.00 | 175.89 | 1,482.74 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 9 มม. | 0.085 | ตัน | 25,096.26 | 2,128.17 | 4,100.00 | 347.68 | 2,475.85 | |
| | เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. | 0.029 | ตัน | 27,156.07 | 795.67 | 4,100.00 | 120.13 | 915.80 | |
| | ลวดผูกเหล็ก | 3.01 | กก | 33.80 | 101.85 | - | - | 101.85 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในท่าฟ้ารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|---|--------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | ไม้แบบ (คิด 80%) | 17.22 | ลบ.พ. | 400.00 | 6,886.40 | - | - | 6,886.40 | |
| | โครงคร่าวประกอบแบบ (คิด 30%) | 5.16 | ลบ.พ. | 400.00 | 2,065.92 | - | - | 2,065.92 | |
| | ค่าแรงประกอบไม้แบบ | 23.60 | ตร.ม. | - | - | 133.00 | 3,138.80 | 3,138.80 | |
| | ตะปู | 5.90 | กก. | 58.88 | 347.39 | - | - | 347.39 | |
| 13.2 | งานหลังคาและโครงสร้างเหล็กหลังคา | | | | | | | | |
| | เหล็กตัวซี (Light Lip Channel Steel) หนา 2.3 มม. ยาว 6 เมตร ขนาด 100 x 50 x 20 มม. น้ำหนัก 23.5 กก. | 4.00 | ท่อน | 612.15 | 2,448.60 | | - | 2,448.60 | |
| | แปหลังคาสำเร็จรูป หนา 0.55 มม. ยาว 4 เมตร | 10.50 | ท่อน | 120.00 | 1,260.00 | | - | 1,260.00 | |
| | ค่าแรงประกอบเหล็กโครงสร้างค้ำทั่วไป (ทรงจั่ว ทรงเพิง ทรงปั้นหยา อื่น ๆ) | 120.25 | กก. | | - | 10.00 | 1,202.50 | 1,202.50 | |
| | แผ่นเหล็กดัดลอนเคลือบอะลูซิงค์ หนาไม่น้อยกว่า 0.4 มม. | 24.00 | ตร.ม. | 290.00 | 6,960.00 | 70.00 | 1,680.00 | 8,640.00 | |
| | ค่าวัสดุสิ้นเปลืองงานมุงหลังคา | 1.00 | ถุง | 117.97 | 117.97 | | - | 117.97 | |
| | งานทาสีน้ำมัน ชนิด Alkyd Enamel (สีรองพื้นกันสนิม 1 รอบ, สีน้ำมันทับหน้า 2 รอบ) | 24.00 | ตร.ม. | 58.00 | 1,392.00 | 35.00 | 840.00 | 2,232.00 | |
| | เชิงชายไม้สำเร็จรูป ขนาด 17x200x3050 มม. (รวมไม้ทับหน้าเชิงชาย) | 20.00 | ม. | 88.00 | 1,760.00 | 73.00 | 1,460.00 | 3,220.00 | |
| 13.3 | งานพื้นและผนัง | | | | | | | | |
| | พื้นปูกระเบื้องเคลือบผิวกันลื่น ขนาด 24 นิ้ว x 24 นิ้ว | 8.00 | ตร.ม. | 359.91 | 2,879.28 | 158.00 | 1,264.00 | 4,143.28 | |
| | งานก่อผนังอิฐมวลเบาครึ่งแผ่น | 30.00 | ตร.ม. | 282.00 | 8,460.00 | 89.00 | 2,670.00 | 11,130.00 | |
| | เสาเอ็น-คานทับหลัง ค.ส.ล | 9.00 | ม. | 79.00 | 711.00 | 44.00 | 396.00 | 1,107.00 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในทพารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานฉาบผนังภายใน | 30.00 | ตร.ม. | 75.00 | 2,250.00 | 82.00 | 2,460.00 | 4,710.00 | |
| | งานฉาบผนังภายนอก | 30.00 | ตร.ม. | 75.00 | 2,250.00 | 95.00 | 2,850.00 | 5,100.00 | |
| | ผนังบุกระเบื้องเคลือบ ขนาด 12 นิ้ว x 12 นิ้ว | 30.00 | ตร.ม. | 359.91 | 10,797.30 | 181.00 | 5,430.00 | 16,227.30 | |
| | งานทาสีน้ำอะคริลิก 100% สำหรับทาสีภายนอก (เฉดสีระบุภายหลัง) สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 รอบ, สีทับหน้า 2 รอบ | 30.00 | ตร.ม. | 44.00 | 1,320.00 | 34.00 | 1,020.00 | 2,340.00 | |
| 13.4 | งานฝ้าเพดาน | | | | | | | | |
| | ฝ้ายิปซัมบอร์ดหนา 9 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสีทนความชื้น | 8.00 | ตร.ม. | 338.00 | 2,704.00 | 75.00 | 600.00 | 3,304.00 | |
| | ฝ้าสมาร์ทบอร์ดหนา 4 มม. คร่าวโลหะชุบสังกะสี | 16.00 | ตร.ม. | 240.00 | 3,840.00 | 75.00 | 1,200.00 | 5,040.00 | |
| | งานทาสีอะคริลิก 100% ฝ้าเพดาน (สีรองพื้นปูนใหม่กันต่าง 1 รอบ, สีทับหน้า 2 รอบ) | 24.00 | ตร.ม. | 33.00 | 792.00 | 34.00 | 816.00 | 1,608.00 | |
| 13.5 | งานประตู-หน้าต่าง | | | | | | | | |
| | ประตู UPVC มีเกล็ดล่าง (D5=2 ชุด ตามแบบ) | | | | | | | | |
| | - บานประตู UPVC มีเกล็ดล่าง ขนาด 70x200 cm. พร้อมวงกบ | 2.00 | ชุด | 957.90 | 1,915.80 | 180.00 | 360.00 | 2,275.80 | |
| | - กุญแจลูกบิดหัวกลม สีสแตนเลสตัน (ห้องทั่วไป) | 2.00 | ชุด | 490.00 | 980.00 | 100.00 | 200.00 | 1,180.00 | |
| | - บานพับชนิด 2 ปีก ขนาด 4"x3" | 6.00 | อัน | 91.00 | 546.00 | - | - | 546.00 | |
| | - หน้าต่างอลูมิเนียมเกล็ดซ้อน สีชา กระจกฝ้าหนา 6 มม. | 0.45 | ตร.ม. | 1,535.23 | 690.85 | 180.00 | 81.00 | 771.85 | |
| 13.6 | งานสุขภัณฑ์ | | | | | | | | |
| | โถสุขภัณฑ์แบบนั่งราบ สองชั้น พร้อมหม้อน้ำ รุ่นประหยัดน้ำ 6 ลิตร พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 2.00 | ชุด | 2,948.10 | 5,896.20 | 450.00 | 900.00 | 6,796.20 | |

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | โป้สสาวะชาย พร้อมก๊อกรน้ำ แบบกด พร้อมอุปกรณ์ครบชุด | 1.00 | ชุด | 2,100.00 | 2,100.00 | 450.00 | 450.00 | 2,550.00 | |
| | อ่างล้างหน้าแบบแขวน | 2.00 | ชุด | 2,669.10 | 5,338.20 | 450.00 | 900.00 | 6,238.20 | |
| | ก๊อกรน้ำสำหรับอ่างล้างหน้าแบบโยก | 2.00 | ชุด | 900.00 | 1,800.00 | 150.00 | 300.00 | 2,100.00 | |
| | - สะดืออ่าง - สายน้ำดี ถักมึเนียม ยาว 14" - ท่อน้ำทิ้งอ่างล้างหน้า ซูปโครเมียม ชาร์ป 12" | 2.00 | ชุด | 320.00 | 640.00 | | - | 640.00 | |
| | ก๊อกรน้ำล้างพื้น | 1.00 | ชุด | 125.00 | 125.00 | 25.00 | 25.00 | 150.00 | |
| | ตะแกรงกันกลิ่นสแตนเลสเหลี่ยมติดตั้งกับท่อพีวีซี ขนาด 2-3 นิ้ว (หน้าแปลน 4 นิ้ว) | 2.00 | ชุด | 361.18 | 722.36 | | - | 722.36 | |
| | ที่ใส่กระดาษทิชชู สแตนเลสติดผนัง | 2.00 | ชุด | 367.35 | 734.70 | 120.00 | 240.00 | 974.70 | |
| | กระจกเรียบ สีเหลี่ยม ขนาด 80 x 60 x 0.4 ซม. สีใส | 2.00 | ชุด | 332.94 | 665.88 | 70.00 | 140.00 | 805.88 | |
| | ชุดสายฉีดชำระ | 1.00 | ชุด | 518.94 | 518.94 | 70.00 | 70.00 | 588.94 | |
| 13.7 | งานระบบประปา-สุขาภิบาล | | | | | | | | |
| | งานเดินท่อโสโครก โถส้วมมีถังพักน้ำ | 2.00 | ชุด | 1,500.00 | 3,000.00 | | - | 3,000.00 | |
| | งานเดินท่อโสโครก โถป้สสาวะชาย | 1.00 | ชุด | 900.00 | 900.00 | | - | 900.00 | |
| | งานเดินท่อโสโครก อ่างล้างหน้า | 2.00 | ชุด | 900.00 | 1,800.00 | | - | 1,800.00 | |
| | งานเดินท่อโสโครก รั้วน้ำทิ้ง | 2.00 | ชุด | 600.00 | 1,200.00 | | - | 1,200.00 | |
| | งานเดินท่อน้ำดี โถส้วมมีถังพักน้ำ | 2.00 | ชุด | 600.00 | 1,200.00 | | - | 1,200.00 | |
| | งานเดินท่อน้ำดี โถป้สสาวะชาย | 1.00 | ชุด | 600.00 | 600.00 | | - | 600.00 | |
| | งานเดินท่อน้ำดี อ่างล้างหน้า | 2.00 | ชุด | 600.00 | 1,200.00 | | - | 1,200.00 | |

7.6

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ในทศพารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------|--|-------|-------|------------|---------------------|------------|-----------------------------|---------------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| | งานเดินท่อน้ำดี ก๊อกน้ำ | 1.00 | ชุด | 600.00 | 600.00 | | - | 600.00 | |
| | งานเดินท่อน้ำดี สายฉีดชำระ | 2.00 | ชุด | 600.00 | 1,200.00 | | - | 1,200.00 | |
| | บ่อซึมขนาด 1 เมตร ลึก 4 เมตร | 1.00 | บ่อ | 2,935.64 | 2,935.64 | | - | 2,935.64 | |
| | ค่าแรงติดตั้งถังบำบัด 1000 ลิตร | 1.00 | ถัง | | | 1,418.00 | 1,418.00 | 1,418.00 | |
| | ท่อ PVC ชั้น 8.5 ขนาด ศก. 1/2" ยาว 4 ม. | 1.00 | ท่อน | 43.93 | 43.93 | | - | 43.93 | |
| 13.8 | งานระบบไฟฟ้า | | | | | | | | |
| | คอมมิวนิเคชันอิเล็กทรอนิกส์ T8 ยาว 1.2 ม ขนาด 1x36 w พร้อมฝาครอบ (ราคารวม บาลาสต์ สตาร์ทเตอร์ และหลอดฟลูออโรเรสเซนต์ T8) | 1.00 | ชุด | 1,780.00 | 1,780.00 | 115.00 | 115.00 | 1,895.00 | |
| | คอมไฟทาวนไลท์ฝังเพดาน กลม 6" พร้อมหลอด E27 | 2.00 | ชุด | 280.00 | 560.00 | 115.00 | 230.00 | 790.00 | |
| | สวิตซ์ไฟฟ้าทางเดียว 16A 250V พร้อมหน้ากากและอุปกรณ์ครบชุด | 3.00 | ชุด | 52.00 | 156.00 | 80.00 | 240.00 | 396.00 | |
| | เดินสายไฟดวงโคม | 3.00 | ชุด | 82.00 | 246.00 | 76.00 | 228.00 | 474.00 | |
| | เดินสายไฟสวิตซ์ | 3.00 | ชุด | 145.00 | 435.00 | 76.00 | 228.00 | 663.00 | |
| | | | | | 111,207.71 | | 36,021.80 | 147,229.51 | |
| 14 | งานถนน คสล | | | | | | | | |
| | ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) กว้าง 4.00 เมตร (รวมค่าแรง) | 5.00 | เมตร | 2,070.00 | 10,350.00 | | - | 10,350.00 | |
| | | | | | 10,350.00 | | - | 10,350.00 | |
| | รวมราคาค่าต้นทุน | | | | 2,259,511.43 | | 571,077.15 | 2,830,588.58 | |
| | | | | | | | รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | 2,830,588.58 | |

สองล้านแปดแสนสามหมื่นห้าร้อยแปดสิบแปดบาทห้าสิบบแปดสตางค์

น.ก.

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน / งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ งานก่อสร้างกรงขยายพันธุ์เสือปลา

สถานที่ก่อสร้าง เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

หน่วยงานเจ้าของโครงการ / สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

คำนวณราคา คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2565

| ลำดับที่ | รายการ | จำนวน | หน่วย | ค่าวัสดุ | | ค่าแรงงาน | | รวมทั้งสิ้น | หมายเหตุ |
|----------------------|---|-------|---------|------------|-----------|------------|-----------|-------------|----------|
| | | | | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | ราคา/หน่วย | จำนวนเงิน | | |
| 15 | งานครุภัณฑ์ | | | | | | | | |
| 15.1 | ถังเก็บน้ำแอสตันเลส ขนาด 2500 ลิตร | 1.00 | ถัง | 16,833.00 | 16,833.00 | - | - | 16,833.00 | |
| 15.2 | ปั้มน้ำแบบอัตโนมัติแรงดันคงที่ 250 วัตต์ (ปริมาณน้ำสูงสุดไม่น้อยกว่า 60 ลิตร/นาที, ระยะดูไม่น้อยกว่า 8 ม., ระยะส่งไม่น้อยกว่า 20 ม., ท่อดูด 1", ท่อจ่าย 1") | 1.00 | เครื่อง | 7,049.40 | 7,049.40 | - | - | 7,049.40 | |
| 15.3 | ถังบำบัดน้ำเสียสำเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร | 1.00 | ถัง | 3,617.70 | 3,617.70 | | - | 3,617.70 | |
| | | | | | 27,500.10 | | - | 27,500.10 | |
| รวมจำนวนเงินทั้งสิ้น | | | | | | | | 27,500.10 | |

สองหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยบาทสิบสตางค์