

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ....งานจ้างก่อสร้างปรับปรุงคอกกักเสือ และสิงโต (จุด Surplus) จำนวน ๓ โรงเรือน.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ในทศชาฟารี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - งานปรับปรุงระดับพื้นภายในคอกกัก และห้องบ่อทราย
 - งานปรับปรุงประตูโครงเหล็กภายในคอกกัก
 - งานจัดทำอ่างน้ำกิน และบ่อน้ำสำหรับเสือเล่นน้ำ
 - งานติดตั้งระบบระบายน้ำทิ้ง
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่๕ มกราคม ๒๕๖๖..... เป็นเงิน๙๘๕,๙๙๖.๙๒ บาท (เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 - ๖.๑แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๔จำนวน ๖ แผ่น.....
 - ๖.๒แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๕จำนวน ๑ แผ่น.....
 - ๖.๓แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ ปร.๖จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง.....
 - ๗.๒ ... นายสราวุธ รัตนศรี หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ รักษาการหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อม บำรุง
 - ๗.๓นายเกียรติคุณ ยาเทพ เจ้าหน้าที่เชื่อมโลหะ รักษาการหัวหน้างานโยธา.....

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงคอกกักเชื้อ และสิงโต (จุด Surplus) จำนวน 3 โรงเรือน
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 คำนำโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงคอกกักเชื้อ และสิงโต (จุด Surplus) จำนวน 3 โรงเรือน	985,996.92	
สรุป	รวมค่าก่อสร้างทั้งโครงการ / งานก่อสร้าง	985,996.92	
	ราคากลาง	985,996.92	
เก้าแสนแปดหมื่นห้าพันเก้าร้อยเก้าสิบหกบาทเก้าสิบสองสตางค์			






ปวิธิต วัฒน

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงคอกกักเลือด และสิงโต (จุด Surplus) จำนวน 3 โรงเรือน
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 คำนำชมโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ปรับปรุงคอกกักเลือด และสิงโต (จุด Surplus) จำนวน 3 โรงเรือน	754,916.87	1.3061	985,996.92	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 6 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	985,996.92	
			รวมค่าก่อสร้างสุทธิ	985,996.92	

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงคอกกักเลื้อ และสิงโต (จุด Surplus) จำนวน 3 โรงเรือน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานรื้อถอน								
1.1	งานรื้อถอนประตูเลื่อน พร้อมเสาเหล็กประคอง (ประตูนำกลับมาติดตั้งใหม่)	52.00	ชุด	-	-	200.00	10,400.00	10,400.00	
1.2	งานรื้อถอนประตูคัตวาล์วพร้อมเสาเหล็กประคองด้านข้าง (ประตูนำกลับมาติดตั้งใหม่)	52.00	ชุด	-	-	200.00	10,400.00	10,400.00	
1.3	งานรื้อถอนอ่างน้ำกิน (เดิม) รื้อขนไป	52.00	จุด	-	-	45.00	2,340.00	2,340.00	
	รวมรื้อถอนงานรื้อถอน						23,140.00	23,140.00	
2	งานปรับปรุงและซ่อมแซมคอกกัก								
2.1	งานเทพอบ ค.ส.ล.								
2.1.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงระบอบ 210 กก./ตร.ชม.	1.50	ลบ.ม.	1,934.58	2,901.87	306.00	459.00	3,360.87	
2.1.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (2.22กก./เส้น)	0.133	ตัน	26,524.54	3,527.76	4,100.00	545.30	4,073.06	
2.1.3	ลวดผูกเหล็ก	2.40	กก.	34.42	82.61	-	-	82.61	
2.1.4	ไม้แบบ (คิด 50%)	13.68	ลบ.ฟ.	400.00	5,472.00	-	-	5,472.00	
2.1.5	โครงคร่าวประกอบแบบ	4.10	ลบ.ฟ.	400.00	1,640.00	-	-	1,640.00	
2.1.6	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	15.00	ตร.ม.	-	-	133.00	1,995.00	1,995.00	
2.1.7	ตะปู	3.75	กก.	36.00	135.00	-	-	135.00	
2.1.8	อิฐฟ็อกซีเจาะเสียบเหล็ก	2.00	ชุด	643.00	1,286.00	-	-	1,286.00	
					15,045.24		2,999.30	18,044.54	

ทนายสัญญา อ.พ.พ.

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงคอกกักเสือ และสิงโต (จุด Surplus) จำนวน 3 โรงเรือน


สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.2	งานปรับระดับพื้น ค.ส.ล. ภายในคอกกัก								
2.2.1	งานทนายาประสานคอนกรีต	572.00	ตร.ม.	31.00	17,732.00	10.00	5,720.00	23,452.00	
2.2.2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม. (เททับหน้า)	28.60	ลบ.ม.	1,934.58	55,328.99	306.00	8,751.60	64,080.59	
					73,060.99		14,471.60	87,532.59	
2.3	งานปรับระดับทรายบริเวณห้องปอทราย								
2.3.1	ทรายหยาบ	17.82	ลบ.ม.	514.02	9,159.84	-	-	9,159.84	
2.3.2	ค่าแรงปรับระดับทราย	17.82	ลบ.ม.	-	-	99.00	1,764.18	1,764.18	
					9,159.84		1,764.18	10,924.02	
2.4	งานจัดทำอ่างน้ำกิน (อาคาร A = 12 อ่าง, อาคาร B = 40 อ่าง)								
2.4.1	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ชม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ชม.	14.04	ลบ.ม.	1,934.58	27,161.50	306.00	4,296.24	31,457.74	
2.4.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (2.22กก./เส้น)	0.178	ตัน	26,524.54	4,721.37	4,100.00	729.80	5,451.17	
2.4.3	ลวดผูกเหล็ก	3.20	กก.	34.42	110.14	-	-	110.14	
2.4.4	ไม้แบบ (คิด 50%)	20.16	ลบ.ฟ.	400.00	8,064.00	-	-	8,064.00	
2.4.5	โครงคร่าวประกอบแบบ	6.05	ลบ.ฟ.	400.00	2,420.00	-	-	2,420.00	
2.4.6	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	22.10	ตร.ม.	-	-	133.00	2,939.30	2,939.30	
2.4.7	ตะปู	5.53	กก.	36.00	199.08	-	-	199.08	

P. พ
2



15/5/2565 01/11/16

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงคอกกักเชื้อ และสิ่งใด (จุด Surplus) จำนวน 3 โรงเรือน
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 คำหนดโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.4.8	อิฐฟ็อกซีเงาะเหลี่ยมเหล็ก	2.00	ชุด	643.00	1,286.00		-	1,286.00	
2.4.9	งานก่ออิฐมอญ	28.60	ตร.ม.	284.00	8,122.40	89.00	2,545.40	10,667.80	
2.4.10	งานฉาบปูน	55.12	ตร.ม.	75.00	4,134.00	82.00	4,519.84	8,653.84	
2.4.11	ท่อระบายน้ำ PVC แข็ง ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. ศก. 1 1/2"	6.00	ท่อน	109.35	656.10	-	-	656.10	
2.4.12	ประตุน้ำบอลล์วาล์ว PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว	52.00	ตัว	53.00	2,756.00	-	-	2,756.00	
2.4.13	ค่าแรงเดินท่อประปา PVC แข็ง ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. ศก. 1 1/2"	24.00	ม.	-	-	30.00	720.00	720.00	
2.4.14	ค่าวัสดุข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รายการ	262.44	262.44	-	-	262.44	
2.4.15	ค่าแรงติดตั้งข้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รายการ	-	-	78.73	78.73	78.73	
					59,893.03		15,829.31	75,722.35	
2.5	งานจัดบ่อน้ำ ค.ส.ต. สำหรับเลี้ยงน้ำ (อาคาร A = 6 บ่อ, อาคาร B = 10 บ่อ)								
2.5.1	คอนกรีตหยาบ 1:3:5 หนา 5 ซม.	5.20	ลบ.ม.	1,610.00	8,372.00	398.00	2,069.60	10,441.60	
2.5.2	คอนกรีตผสมเสร็จรูปลูกบาศก์ 240 กก./ตร.ซม. และรูปทรงกระบอก 210 กก./ตร.ซม.	25.48	ลบ.ม.	1,934.58	49,293.10	306.00	7,796.88	57,089.98	
2.5.3	น้ำยากันซึม	133.52	ลิตร	43.00	5,741.36	-	-	5,741.36	
2.5.4	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ยาว 10 เมตร ศก. 6 มม. (2.22กก./เส้น)	0.675	ตัน	26,524.54	17,904.06	4,100.00	2,767.50	20,671.56	
2.5.5	ลวดผูกเหล็ก	12.15	กก.	34.42	418.20	-	-	418.20	
2.5.6	ไม้แบบ (คีด 50%)	71.14	ลบ.ฟ.	400.00	28,456.00	-	-	28,456.00	
2.5.7	โครงคร่าวประกอบแบบ	21.34	ลบ.ฟ.	400.00	8,536.00	-	-	8,536.00	
2.5.8	ค่าแรงประกอบไม้แบบ	78.00	ตร.ม.	-	-	133.00	10,374.00	10,374.00	

P. P. 2

อร

ผู้รับทราบ ๑๓๗

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงคอกกักเสือ และสิงโต (จุด Surplus) จำนวน 3 โรงเรือน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.5.9	ตะปู	19.50	กก.	36.00	702.00	-	-	702.00	
2.5.10	ท่อระบายน้ำ PVC แข็ง ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. ศก. 1 1/2"	4.00	ท่อน	109.35	437.40	-	-	437.40	
2.5.11	ประตุน้ำบอลล์วาล์ว PVC ขนาด 1 1/2 นิ้ว	26.00	ตัว	53.00	1,378.00	-	-	1,378.00	
2.5.12	ค่าแรงเดินท่อประปา PVC แข็ง ชั้น 8.5 ยาว 4 ม. ศก. 1 1/2"	16.00	ม.	-	-	30.00	480.00	480.00	
2.5.13	ค่าวัสดุซื้อท่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รายการ	174.96	174.96	-	-	174.96	
2.5.14	ค่าแรงติดตั้งซื้อท่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รายการ	-	-	52.49	52.49	52.49	
					121,413.08		23,540.47	144,953.55	
2.6	งานเปลี่ยนประตูบานเลื่อนเป็นประตูบานเปิด (ประตู D2)								
2.6.1	เหล็กกล่อง 50x50x2.3 มม.	50.00	ท่อน	553.00	27,650.00	-	-	27,650.00	
2.6.2	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 2 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 47 กก./แผ่น	1.00	แผ่น	1,200.94	1,200.94	-	-	1,200.94	
2.6.3	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม (8.88 กก./เส้น)	0.053	ตัน	26,433.00	1,400.95	3,300.00	174.90	1,575.85	
2.6.4	กลอนขวางประตูเหล็ก ขนาด 5/8 x 10 นิ้ว สีจิ้งจิ้ง	52.00	ตัว	88.00	4,576.00	-	-	4,576.00	
2.6.5	บานพับรถหกล้อ ขนาด 4" หนา 6 มม.	156.00	ตัว	85.00	13,260.00	-	-	13,260.00	
2.6.6	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	1,142.36	กก.	-	-	10.00	11,423.60	11,423.60	
2.6.7	ค่าแรงติดตั้งบานประตูเหล็ก พร้อมอุปกรณ์บานพับและกลอน	52.00	ชุด	-	-	300.00	15,600.00	15,600.00	
2.6.8	อิฐก่อซีเมนต์เรียบเหล็ก	1.00	ชุด	643.00	643.00	-	-	643.00	
2.6.9	งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane (เหล็กกล่อง, เหล็กแผ่นเรียบ, บานพับ)	71.70	ตร.ม.	140.00	10,038.00	35.00	2,509.50	12,547.50	
	- สีรองพื้นกันสนิม ชนิด Epoxy 1 เทียว								
	- สีทับหน้าชนิด Polyurethane 2 เทียว								
					58,768.89		29,708.00	88,476.89	

12/2565 ๗๗๗๗

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง
 ชื่อโครงการ : ปรับปรุงคอกกักเลื้อ และสิงโต (จุด Surplus) จำนวน 3 โรงเรือน
 สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
 คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.7	งานปรับปรุงประตูคีย์โยตีน (ประตู D3)								
2.7.1	เหล็กแผ่นเรียบดำ หนา 3 มม. ขนาด 4' x 8' หนัก 70 กก./แผ่น (พับรูปรางน้ำ ขนาด 50x50 มม. ยาว 2.4 ม.)	13.00	แผ่น	1,794.39	23,327.07	-	-	23,327.07	
2.7.2	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 ขนาด RB 12 มม (8.88 กก./เส้น)	0.044	ตัน	26,433.00	1,163.05	3,300.00	145.20	1,308.25	
2.7.3	ค่าแรงประกอบเหล็กรูปพรรณ	910.00	กก.	-	-	10.00	9,100.00	9,100.00	
2.7.4	ลูกล้อสแตนเลส 2"	104.00	ชุด	267.50	27,820.00	-	-	27,820.00	
2.7.5	ล้อประกอบ สแตนเลส 1 1/2 นิ้ว	208.00	ชุด	200.00	41,600.00	-	-	41,600.00	
2.7.6	ค่าแรงติดตั้งบานประตูเหล็ก พร้อมอุปกรณ์	52.00	ชุด	-	-	250.00	13,000.00	13,000.00	
2.7.7	ยางรองกันกระแทกสี่เหลี่ยมตัน 4"x4" หนา 2"	52.00	ก้อน	100.00	5,200.00	-	-	5,200.00	
2.7.8	อิพ็อกซีเจาเสียบเหล็ก	1.00	ชุด	643.00	643.00	-	-	643.00	
2.7.9	งานทาสีน้ำมันเกรดสูงชนิด Polyurethane	76.46	ตร.ม.	140.00	10,704.40	35.00	2,676.10	13,380.50	
	- สีรองพื้นกันสนิม ชนิด Epoxy 1 เทียว								
	- สีทับหน้าชนิด Polyurethane 2 เทียว								
					110,457.52		24,921.30	135,378.82	

15/12/2565 ด.พ.พ.

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่อโครงการ : ปรับปรุงคอกกักเสือ และสิงโต (จุด Surplus) จำนวน 3 โรงเรือน

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในทซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2565

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.8	งานท่อระบายน้ำใต้ดิน								
2.8.1	ท่อระบายน้ำลูกฟูกแบบเจาะรู ขนาด Ø 4 นิ้ว	200.00	เมตร	351.96	70,392.00	-	-	70,392.00	
2.8.2	ท่อระบายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 4 นิ้ว	40.00	ท่อน	613.55	24,542.00	-	-	24,542.00	
2.8.2	ท่อระบายน้ำ PVC ชั้น 8.5 ขนาด 6 นิ้ว	16.00	ท่อน	1,165.00	18,640.00	-	-	18,640.00	
2.8.3	บ่อพักคอนกรีตสำเร็จรูปชนิดมีฝาปิด ขนาด 400 มม. X 500 มม	32.00	ชุด	180.00	5,760.00	-	-	5,760.00	
2.8.4	งานติดตั้งบ่อกรอง - บ่อกรอง - บ่อพักคอนกรีต	4.00	ชุด	4,444.13	17,776.52	2,376.27	9,505.08	27,281.60	
2.8.7	ค่าวัสดุซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รายการ	17,272.80	17,272.80	-	-	17,272.80	
2.8.8	ค่าแรงติดตั้งซื้อต่อ อุปกรณ์ท่อ	1.00	รายการ	-	-	5,181.84	5,181.84	5,181.84	
2.8.9	งานจุดดินฝังท่อ-บ่อพักแล้วถมดิน (ดินทั่วไป)	11.31	ลบ.ม.	-	-	148.00	1,673.88	1,673.88	
					154,383.32		16,360.80	170,744.12	
	รวมราคางานปรับปรุง และซ่อมแซมคอกกัก				602,181.91		129,594.96	731,776.87	
	รวมราคางานปรับปรุงคอกกักเสือและสิงโต (จุด Surplus)				602,181.91		129,594.96	731,776.87	

ค.พ.ค.ค.ค.