

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ...งานจ้างปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.....
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ .....ฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี.....
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๑,๐๐๐,๐๐๐..... บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) - งานปรับปรุงประติมากรรมวงเวียนทางเข้า  
 - งานปรับปรุงพื้นวงเวียนทางเข้า  
 - งานปรับปรุงระบบไฟฟ้าแสงสว่างวงเวียนทางเข้า  
 - งานปรับปรุงประติมากรรมน้ำตก  
 - งานปรับปรุงประติมากรรมน้ำพุ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ .....๒๓..เมษายน...๒๕๖๗..... เป็นเงิน .....๑,๔๖๒,๓๖๔.๐๕ บาท  
 (หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบสี่บาทห้าสตางค์)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ พร.๔ (ก).....จำนวน ๕ แผ่น.....
- ๖.๑ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ พร.๔ (ท).....จำนวน ๒ แผ่น.....
- ๖.๒ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ พร.๕ (ก).....จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๓ .....แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา แบบ พร.๖ .....จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ .....นายวัฒนา ศรีสง่า ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง.....
- ๗.๒ ... นายศรชัย คำยันต์ หัวหน้ากลุ่มงานภูมิทัศน์ และจัดการสิ่งแวดล้อม
- ๗.๓ ... นายปรัชญา นามเสริฐ หัวหน้างานโยธา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง

สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่องาน : งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ที่ชาฟารี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ที่ชาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ที่ชาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ที่ชาฟารี	1,418,075.68	
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	44,288.37	
		1,462,364.05	
สรุป	ราคากลาง	1,462,364.05	
	หนึ่งล้านสี่แสนหกหมื่นสองพันสามร้อยหกสิบห้าบาทห้าสตางค์		

(.....)  
 นายวัฒนา ศรีสง่า  
 ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและซ่อมบำรุง  
 ประธานกรรมการ

(.....)  
 นายศรัชัย คำยันต์  
 หัวหน้ากลุ่มงานภูมิทัศน์ และจัดการสิ่งแวดล้อม  
 กรรมการ

(.....)  
 นายปรัชชญา นามเสริฐ  
 หัวหน้างานโยธา  
 รักษาการในตำแหน่ง หัวหน้ากลุ่มงานโยธาและซ่อมบำรุง  
 กรรมการและเลขานุการ

## สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่องาน : งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี


สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับที่	รายการ	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่างานก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี	1,085,317.37			
	รวมราคางาน ปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี	1,085,317.37	1.3066	1,418,075.68	
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F				
	ดอกเบี้ยเงินกู้ 7 %				
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
			รวมค่าก่อสร้าง	1,418,075.68	
			รวมค่าก่อสร้างสุทธิ	1,418,075.68	

หนึ่งล้านสี่แสนหนึ่งหมื่นแปดพันเจ็ดสิบบาทหกสิบแปดสตางค์





สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่องาน : งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ที่ชาฟารี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ที่ชาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ที่ชาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
			ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
1	กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ที่ชาฟารี							
1.1	วงเวียนทางเข้า							
	- งานรื้อถอนพื้น ค.ส.ล. เดิม	ตร.ม.	276.25	-	97.00	26,796.25	26,796.25	
	- งานรื้อถอนผิวกระเบื้องบันไดเดิม	ตร.ม.	19.20	-	50.00	960.00	960.00	
	- งานรื้อถอนฝังงานปูเป็นประติมากรรมวงเดิม	ตร.ม.	258.16	-	35.00	9,035.60	9,035.60	
	- งานรื้อถอนไฟฟาร์ PAR LED เดิม (รื้อกอง)	ชุด	8.00	-	30.00	240.00	240.00	
	- งานรื้อถอนโคมไฟเสาสนาม	ชุด	12.00	-	35.00	420.00	420.00	
	- งานรื้อถอนโคมไฟฝังพื้น	ชุด	16.00	-	35.00	560.00	560.00	
1.2	ประติมากรรมน้ำพุ							
	- งานรื้อถอนผิวกระเบื้องหินแกรนิตฐานประติมากรรม	ตร.ม.	19.60	-	50.00	980.00	980.00	
	- งานรื้อถอนผิวคอนกรีตขอบทางเดินเดิม	ตร.ม.	18.11	-	50.00	905.50	905.50	
1.3	ประติมากรรมโดยรอบบริเวณลานแสดง							
	- งานรื้อถอนโคมไฟพื้นฐาน ค.ส.ล.	ชุด	6.00	-	35.00	210.00	210.00	
	รวมราคา งานรื้อถอนและงานเตรียมการ					40,107.35	40,107.35	

## สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่องาน : งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ที่ชาฟารี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ที่ชาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ที่ชาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	งานปรับปรุงวงเวียนทางเข้า และประติมากรรมบนวงเวียน								
2.1	งานสถาปัตยกรรมวงเวียนทางเข้า และประติมากรรมบนวงเวียน								
2.1.1	งานโครงสร้างพื้นวงเวียนทางเข้า								
	- พื้นคอนกรีตพื้นหลาย (หนา 10 ซม.) คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดไม่น้อยกว่า 280 ksc (Cube), เสริมด้วยตะแกรงเหล็กเส้นรูป ขนาด ศก. 6.0 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม. (ค่าวัสดุ + ค่าแรง)	264.65	ตร.ม.	750.00	198,487.50	-	-	198,487.50	ราคารวมติดตั้ง
2.1.2	งานเทพื้นความกว้างบันได ค.ส.ล.								
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ขนาด RB 6 มม. (2.22กก./เส้น)	17.62	กก.	21.47	378.30	4.40	77.53	455.83	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR-24 ขนาด RB 9 มม. (4.99กก./เส้น)	34.17	กก.	20.88	713.47	4.40	150.35	863.82	
	- คอนกรีตผสมเสร็จรูปถูกบาศก์ 280 กก./ตร.ซม. และ ชูทรงกระบอก 240 กก./ตร.ซม.	0.36	ลบ.ม.	1,974.96	709.91	532.00	191.52	901.43	
	- ไม้แบบ (ใช้80%)	3.50	ลบ.ฟ.	467.29	1,635.52	-	-	1,635.52	
	- ตะปู	1.20	กก.	58.88	70.66	-	-	70.66	
	- ค่าแรงไม้แบบ	4.80	ตร.ม.	-	-	139.00	667.20	667.20	
	- สาคูยกเหล็ก	0.93	กก.	34.42	32.01	-	-	32.01	
	- พื้นคอนกรีตพื้นหลาย (หนา 5 ซม.) คอนกรีตโครงสร้างกำลังอัดไม่น้อยกว่า 280 ksc (Cube), (ลูกนอน)	16.80	ตร.ม.	530.00	8,904.00	-	-	8,904.00	ราคารวมติดตั้ง
	- งานปูกระเบื้องดินเผาญุกบันได ขนาด 8X4 นิ้ว	4.80	ตร.ม.	787.73	3,781.10	199.00	955.20	4,736.30	
2.1.3	งานทำปูนปั้นประติมากรรม, ปรับปรุงฐาน ค.ส.ล และซุ้มไม้คอนกรีตปูนปั้น								
	- งานทำปูนปั้นประติมากรรม (รูปแบบเหมือนของเดิม)	258.16	ตร.ม.	309.44	79,885.03	115.00	29,688.40	109,573.43	
	- งานทำปูนปั้นประติมากรรม ชนิดอะคริลิกทากันน้ำรั่วซึม สำหรับตัดฟ้า หลังคา	258.16	ตร.ม.	143.65	37,084.68	34.00	8,777.44	45,862.12	
	- งานทาสีปูนปั้น 100% ชนิดทากายนอก (ประติมากรรม, ฐาน ค.ส.ล และซุ้มไม้คอนกรีต)	557.94	ตร.ม.	52.00	29,012.88	34.00	18,969.96	47,982.84	
	- สีรองพื้นปูนเก่า (สำหรับภายนอก) 1 เที่ยว มอก.1123-2555								
	- สีทาพื้นปูนเก่า (สำหรับภายนอก) 2 เที่ยว มอก.2321-2564								

ป.ร.

ป.ร.

ป.ร.

สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่องาน : งานปรับปรุงระบบการขยายในเชียงใหม่ท่าฟ้ารี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ท่าฟ้ารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ท่าฟ้ารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2.1.4	งานทาสีขอบคันทันเดิม - งานทาสีท่อนบนอะคริลิก เรซิน ชนิดสะท้อนแสง (ทาสีสีขาว-สีแดง) - สีทาผนังปูนเก่า 1 ที่ยอก มอก.1123-2555 - สีทับหน้า 2 ที่ยอก	4.00	ตร.ม.	128.62	514.48	34.00	136.00	650.48	
	<b>รวมราคา งานสถาปัตยกรรมวงเวียนทางเข้า และประตูคิมากรรรมวงเวียน</b>				<b>361,209.54</b>		<b>59,613.60</b>	<b>420,823.14</b>	
2.2	งานไฟฟ้า - โคมไฟพาร์ PAR LED 18x15W RGBWA UV 6 in 1 (IP67) หรือเทียบเท่า - โคมไฟติดผนังภายนอกอาคาร LED 2W IP65 แสงวอร์ม (สีระบุภายหลัง) - สายไฟ CV 4x10 sq.mm. - สายไฟ CV 2x4 sq.mm. - ท่อ HDPE Ø 40 mm. - ท่อ HDPE Ø 25 mm. - ตู้ไฟเหล็กกันน้ำ (สีเทา) มีหลังคา ขนาด 40 x 30 x 17 ซม. - CIRCUIT BREAKER MCCB 3P 60A 30KA - เบรกเกอร์ที่ไฟชุด 1 Pole 32A 6KA 30mA - สายสัญญาณคานูไฟแสงสี ชนิด Twisted Pair Microphone ขนาดมาตรฐาน 2 ตัวนำ (หรือเทียบเท่า) - หัวคอนเนคเตอร์ XLR ตัวผู้ เป็นหัวแจ็ค 3 ขา XLR Male, 3 pole male cable connector - หัวคอนเนคเตอร์ XLR ตัวเมีย หัวแจ็ค 3 ขาใช้กับสายไมโครโฟน 3 pole female cable connector - ตู้กันน้ำพลาสติก ขนาด 186x237x125 มม. (หรือเทียบเท่า) - ค่าแรงเดินสาย+ติดตั้งอุปกรณ์	8.00 56.00 15.00 200.00 15.00 400.00 1.00 1.00 1.00 200.00 10.00 10.00 1.00 1.00	ชุด ชุด เมตร เมตร เมตร เมตร ชุด ตัว ตัว เมตร ตัว ตัว ชุด งาน	5,800.00 450.00 224.00 71.50 34.00 16.00 1,030.00 4,480.00 1,630.00 90.00 160.00 160.00 120.00 -	46,400.00 25,200.00 3,360.00 14,300.00 510.00 6,400.00 1,030.00 4,480.00 1,630.00 18,000.00 1,600.00 1,600.00 120.00 -	300.00 165.00 35.00 15.00 20.00 18.00 -	2,400.00 9,240.00 525.00 3,000.00 300.00 7,200.00 -	48,800.00 34,440.00 3,885.00 17,300.00 810.00 13,600.00 1,030.00 4,480.00 1,630.00 18,000.00 1,600.00 1,600.00 120.00 -	
	<b>รวมราคา งานไฟฟ้า</b>				<b>124,630.00</b>			<b>155,833.00</b>	
	<b>รวมราคางานปรับปรุงวงเวียนทางเข้า และประตูคิมากรรรมวงเวียน</b>				<b>485,839.54</b>		<b>90,816.60</b>	<b>576,656.14</b>	

Jan

Handwritten signature

Handwritten signature

## สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

## แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่องาน : งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี


สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ในท่าฟ้ารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
3	งานปรับปรุงประติมากรรมน้ำตก								
3.1	งานปรับปรุงผิวประติมากรรม และฐานหินน้ำตก - ขุดลอกผิวประติมากรรม 3 ตัว ซ่อมแซมเรซินที่ชำรุดและแตกกร้าว แล้วทำสีใหม่ โดยใช้สีอุตสาหกรรมสำหรับรถยนต์ ชนิดด้าน พร้อมนำยาประสานตามกรรมวิธีที่สนธิสัญญา - รื้อถอนผิวฐานหินน้ำตกเดิม ติดตั้งงานผิวเรซินทับหน้าทรายเสียนแบบหินน้ำตก	1.00	งาน	87,000.00	87,000.00	-	-	87,000.00	
3.2	งานปรับปรุงบ่อน้ำตก - งานทำผิวหินขัดขอบบ่อ (สีระบุภายหลัง)	18.85	ตร.ม.	546.32	10,298.13	196.00	3,694.60	13,992.73	
	<b>รวมราคา งานปรับปรุงประติมากรรมน้ำตก</b>				<b>97,298.13</b>		<b>3,694.60</b>	<b>100,992.73</b>	
4	งานปรับปรุงประติมากรรมน้ำพุ								
4.1	งานปรับปรุงผิวประติมากรรม - ขุดลอกผิวประติมากรรม 4 ตัว และเสาประติมากรรม ซ่อมแซมเรซินที่ชำรุดและแตกกร้าว แล้วทำสีใหม่ โดยใช้สีอุตสาหกรรมสำหรับรถยนต์ ชนิดด้าน พร้อมนำยาประสานตามกรรมวิธีที่สนธิสัญญา	1.00	งาน	147,000.00	147,000.00			147,000.00	
4.2	งานปรับปรุงฐานประติมากรรม และบ่อน้ำพุ - งานทำผิวหินขัดฐานประติมากรรม และขอบบ่อน้ำพุ (สีระบุภายหลัง) - งานทำผิวทรายล้างขอบทางเดิน (สีระบุภายหลัง)	36.88	ตร.ม.	546.32	20,148.28	196.00	7,228.48	27,376.76	
	<b>รวมราคา งานปรับปรุงประติมากรรมน้ำตก</b>	18.11	ตร.ม.	548.34	9,930.44	145.00	2,625.95	12,556.39	
	<b>รวมราคา งานปรับปรุงประติมากรรมน้ำตก</b>				<b>177,078.72</b>		<b>9,854.43</b>	<b>186,933.15</b>	





สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่องาน : งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ที่ชาฟารี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ที่ชาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ที่ชาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานปรับปรุงประติมากรรมโดยรอบบริเวณลานแสดง								
5.1	งานปรับปรุงผิวประติมากรรม								
5.1.1	ประติมากรรม จุดที่ 1 (รูป)	1.00	ตัว	38,500.00	38,500.00	-	-	38,500.00	
	- ขุดลอกผิวประติมากรรม ซ่อมแซมเรซินที่ชำรุดและแตกกร้าว แล้วทำสีใหม่ โดยใช้สีอุตสาหกรรมสำหรับรถยนต์ ชนิดด้าน พร้อมน้ำยาประสานตามกรรมวิธีที่สักรยอนด์								
5.1.1	ประติมากรรม จุดที่ 2-7	6.00	ตัว	23,000.00	138,000.00	-	-	138,000.00	
	- ขุดลอกผิวประติมากรรม ซ่อมแซมเรซินที่ชำรุดและแตกกร้าว แล้วทำสีใหม่ โดยใช้สีอุตสาหกรรมสำหรับรถยนต์ ชนิดด้าน พร้อมน้ำยาประสานตามกรรมวิธีที่สักรยอนด์								
5.2	งานปรับปรุงฐานประติมากรรม จุดที่ 2-7								
	- งานทำสีน้ำอะครีลิค 100% ชนิดทากายนอก	48.00	ตร.ม.	52.00	2,496.00	34.00	1,632.00	4,128.00	
	- สักรยอนด์พื้นปูนเก่า (สำหรับภายนอก) 1 เพื่อ มอก.1123-2555								
	- สักรยอนด์พื้นปูน (สำหรับภายนอก) 2 เพื่อ มอก.2321-2564								
	รวมราคา งานปรับปรุงประติมากรรมโดยรอบบริเวณลานแสดง				178,996.00		1,632.00	180,628.00	
	รวมราคา กลุ่มงานที่ 1 งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ที่ชาฟารี				999,212.39		146,104.98	1,085,317.37	

*(Handwritten signatures and initials in blue ink)*



สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน )

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่องาน : งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ที่ซาฟารี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ที่ซาฟารี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ที่ซาฟารี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

1 เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

- เหตุผลความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษ ในรายการนี้ เนื่องจาก เป็นมาตรการป้องกันอันตรายในพื้นที่ก่อสร้าง ตาม กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐาน

ในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. 2564

- บริเวณพื้นที่ก่อสร้างเป็นเส้นทางเดินขมสัสต์ จำเป็นต้องรั้วพื้นที่ทำงาน เพื่อป้องกันสถานะ และไม่ให้เกิดทัศนียภาพที่ไม่สวยงามใน ขณะทำการ

ก่อสร้าง

2 รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	กลุ่มงานที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	41,391.00	
รวมค่าใช้จ่าย		41,391.00	
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม		2,897.37	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		44,288.37	

สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน)

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน : งานโยธาและซ่อมบำรุง

ชื่องาน : งานปรับปรุงประติมากรรมภายในเชียงใหม่ท่าฟ้าวี

สถานที่ก่อสร้าง : สำนักงานเชียงใหม่ท่าฟ้าวี ต.หนองควาย อ.หางดง จ.เชียงใหม่

หน่วยงานเจ้าของโครงการ : สำนักงานพัฒนาพลังงาน (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ท่าฟ้าวี

คำนวณโดย : คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567

ลำดับ	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมทั้งสิ้น	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน	ราคา/หน่วย	จำนวนเงิน		
2	กลุ่มงานที่ 2 ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
2	ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด								
2.1	งานรั้วชั่วคราว วงเวียนทางเข้า	105.00	ม.	394.20	41,391.00	-	-	41,391.00	
	รวมราคา ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				41,391.00			41,391.00	
	รวมราคา ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนด				41,391.00			41,391.00	

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*